

Projekt / Werk: Druckwasserdichtheitsprüfung mit der Einzelhauseinführung Hauff ESH PolySafe mit dem Außendichtelement Modul 1.2, eingebaut in ein einbetoniertes Futterrohr in einem Betonprüfkörper mit der Außenabdichtung PCI Pecimor 2K (Abdichtungsbauart W2.1E gemäß DIN 18533-1)

Auftragsdatum: 22. November 2017

Probenbeschreibung: Einzelhauseinführung Hauff ESH PolySafe mit dem Außendichtelement Modul 1.2

Untersuchungsauftrag: Druckwasserdichtheitsprüfung bei $\geq 1,0$ bar über 28 Tage

Anzahl Proben / Versuche: 1 Versuch

Probennahme: am: - / durch: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 22. November 2017

Prüfzeitraum: 22. November - 20. Dezember 2017

Ansprechpartner: B. Eng. David Röck
Tel. +49 821 72024-14

Anzahl Anlagen: Dieser Prüfbericht enthält 1 Anlage

Gersthofen, 11. Juni 2018
rö/dö

i. A.



Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Schedl
- Projektmanager -



i. A.



Jörg Bölzle
- Projektmanager -

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts nicht gestattet.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Roland Hüttl
Amtsgericht Hamburg, HRB 130568, St.Nr.: 46/736/03268